ГОТОВЫЕ ДОМА И БАНИ
ЭЛЕНВУД

# МОБИЛЬНЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ

Каталог продукции



**10–15 рабочих дней**
изготовление и поставка

**2 часа**
монтаж на участке

**Под ключ**
полная комплектация

Собственное производство

| МОСКВА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РЕГИОНЫ |
|---|---|---|
| 8 (985) 928-47-47 | 8 (921) 936-47-47 | 8 (800) 201-50-47 |

elenwood.ru

О КОМПАНИИ

# ЭЛЕНВУД

Мобильные и модульные дома и бани под ключ

**Привезём готовый дом или баню и установим на вашем участке. Без стройки и без хлопот**

**20+ лет**
производим с 2001 года

**Доставка в регионы**
своей техникой


**Готовые решения**
для дачи и жизни

## Как мы это делаем


- Выполняем полный цикл работ: от производства материала до выпуска готового дома или бани
- Производим, доставляем и устанавливаем без строительства на участке
- Дом или баня готовы к эксплуатации в день установки



Доставка и установка готового объекта



Изготовление по каркасной технологии или из профилированного бруса




Проекты с санузлом: туалет и душ с установленной сантехникой

Москва 8 (985) 928-47-47 · Санкт-Петербург 8 (921) 936-47-47 · Регионы 8 (800) 201-50-47

elenwood.ru

# Без стройки на участке — готовое решение за 1 день




## 01 Выбираете проект

Планировка и размеры — по чертежу производителя. Возможно внесение изменений



## 02 Изготавливаем на производстве

В комплектации, согласованной по договору



## 03 Доставляем и устанавливаем

Своей техникой, монтаж на участке 2 часа



## 04 Пользуетесь в тот же день

Объект готов к использованию сразу после установки

# Содержание




1. Бани мобильные традиционные — от 390 000 ₽ — 5



2. Бани мобильные Скандинавия
в разделе также бани мобильные Барн — от 520 000 ₽ — 10



3. Бани мобильные с душем — от 450 000 ₽ — 14



4. Бани мобильные с туалетом и душем
традиционные и Скандинавия — от 500 000 ₽ — 16



5. Бани модульные с террасой — от 720 000 ₽ — 20



6. Бани модульные
в том числе с санузлом и Сканди-Лофт — от 1 070 000 ₽ — 22



7. Домики мобильные
в том числе домики с санузлом, включая Скандинавию — от 470 000 ₽ — 29




8. Домики модульные с санузлом и террасой — от 880 000 ₽ — 35



9. Дома модульные с туалетом и душем
в том числе Сканди-Лофт — от 1 050 000 ₽ — 37

# Бани мобильные традиционные







Б-1

## Баня мобильная

3,0 × 2,3 м

**390 000 ₽**







Б-2

## Баня мобильная

4,0 × 2,3 м

**400 000 ₽**







Б-3

## Баня мобильная

5,0 × 2,3 м

**420 000 ₽**






Б-4


## Баня мобильная с крыльцом

6,0 × 2,3 м

**440 000 ₽**

# Бани мобильные традиционные







Б-5

## Баня мобильная с кладовкой

6,0 × 2,3 м

**440 000 ₽**







Б-6

## Баня мобильная

6,0 × 2,3 м

**440 000 ₽**







Б-7

## Баня мобильная с крыльцом

7,0 × 2,3 м

**460 000 ₽**






Б-8


## Баня мобильная с кладовкой

7,0 × 2,3 м

**460 000 ₽**

# Бани мобильные традиционные







Б-9

## Баня мобильная

7,0 × 2,3 м

**460 000 ₽**







Б-10

## Баня мобильная с крыльцом

8,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**







Б-11

## Баня мобильная с кладовкой

8,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**






Б-12


## Баня мобильная

8,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**

# Бани мобильные традиционные







Б-16

Баня мобильная

5,0 × 2,3 м

**440 000 ₽**







Б-17

Баня мобильная

6,0 × 2,3 м

**460 000 ₽**






Б-18

Баня мобильная

7,0 × 2,3 м

**480 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная традиционная

Типовые размеры: 3х2,3 м. 4х2,3 м. 5х2,3 м. 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен (баня каркасная):** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Конструкция стен (баня из бруса):** брус профилированный
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Двери:** деревянные каркасные
- **Окна:** деревянные, с двойным остеклением
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** 2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани мобильные Скандинавия







БС-1

## Баня мобильная Скандинавия

6,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**







БС-2

## Баня мобильная Скандинавия

7,0 × 2,3 м

**550 000 ₽**






БС-3

## Баня мобильная Скандинавия

8,0 × 2,3 м

**610 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная Скандинавия

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные каркасные
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,0 до 2,2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани мобильные Барн







ББ-1

## Баня мобильная Барн

6,0 × 2,3 м

**620 000 ₽**







ББ-2

## Баня мобильная Барн

7,0 × 2,3 м

**660 000 ₽**






ББ-3

## Баня мобильная Барн

8,0 × 2,3 м

**720 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная Барн

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** укрывная краска
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль с наружной ламинацией в цвет
- **Двери внутренние:** стеклянные банного типа (в помывочную и парную)
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль, наружная ламинация в цвет
- **Кровля:** металлический профилированный лист, окрашенный
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** Ермак-12 ПС дверца топки со стеклом, дымоход — сэндвич-труба через крышу
- **Отделка парной:** осиновая вагонка сорт А
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** от 1,9 до 2,4 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани мобильные с душем







БД-1

## Баня мобильная с душем

4,0 × 2,3 м

**450 000 ₽**







БД-2

## Баня мобильная с душем

5,0 × 2,3 м

**470 000 ₽**







БД-3

## Баня мобильная с душем

6,0 × 2,3 м

**490 000 ₽**







БД-4

## Баня мобильная с душем

7,0 × 2,3 м

**510 000 ₽**






БД-5

## Баня мобильная с душем

8,0 × 2,3 м

**570 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная с душем

Типовые размеры: 4х2,3 м. 5х2,3 м. 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен (баня каркасная):** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Конструкция стен (баня из бруса):** брус профилированный
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Двери:** деревянные каркасные
- **Окна:** деревянные, с двойным остеклением
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** 2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)

### Комплектация душевого отделения

- металлический душевой поддон со шторкой
- душевой комплект со смесителем и лейкой
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри душевого отделения








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани мобильные с туалетом и душем







Б-13

## Баня мобильная с санузлом

6,0 × 2,3 м

**500 000 ₽**







Б-14

## Баня мобильная с санузлом

7,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**






Б-15

## Баня мобильная с санузлом

8,0 × 2,3 м

**580 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен (баня каркасная):** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Конструкция стен (баня из бруса):** брус профилированный
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Двери:** деревянные каркасные
- **Окна:** деревянные, с двойным остеклением
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** 2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани мобильные Скандинавия с туалетом и душем







БС-4

## Баня мобильная Скандинавия с санузлом

6,0 × 2,3 м

**580 000 ₽**







БС-5

## Баня мобильная Скандинавия с санузлом

7,0 × 2,3 м

**610 000 ₽**






БС-6

## Баня мобильная Скандинавия с санузлом

8,0 × 2,3 м

**670 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня мобильная Скандинавия с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные каркасные
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,0 до 2,2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани модульные с террасой







БТ-1

## Баня модульная с террасой

5,0 × 4,6 м

**720 000 ₽**







БТ-2

## Баня модульная с террасой

6,0 × 4,6 м

**760 000 ₽**







БТ-3

## Баня модульная с террасой

7,0 × 4,6 м

**790 000 ₽**






БТ-4

## Баня модульная с террасой

8,0 × 4,6 м

**920 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Баня модульная с террасой

Типовые размеры: 5х4,6 м. 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен (баня каркасная):** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Конструкция стен (баня из бруса):** брус профилированный
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Двери:** деревянные каркасные
- **Окна:** деревянные, с двойным остеклением
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Мебель в комнате отдыха:** стол и две лавочки
- **Печь:** металлическая банная со встроенным баком для нагрева воды
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** 2 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани модульные







МБ-1

## Баня модульная с террасой

6,0 × 4,6 м

**1 070 000 ₽**







МБ-2

## Баня модульная с крыльцом

6,0 × 4,6 м

**1 090 000 ₽**






МБ-4


## Баня модульная с террасой

7,0 × 4,6 м

**1 110 000 ₽**

# Бани модульные







МБ-5

## Баня модульная с крыльцом

7,0 × 4,6 м

**1 120 000 ₽**







МБ-7

## Баня модульная с террасой

8,0 × 4,6 м

**1 350 000 ₽**






МБ-8

## Баня модульная с крыльцом

8,0 × 4,6 м

**1 360 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Модульная баня

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Печь:** Ермак-12 Классика, дымоход — сэндвич-труба через крышу
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,2 до 2,4 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани модульные с туалетом и душем







МБ-3

## Баня модульная с санузлом

6,0 × 4,6 м

**1 150 000 ₽**







МБ-6

## Баня модульная с санузлом

7,0 × 4,6 м

**1 180 000 ₽**






МБ-9

## Баня модульная с санузлом

8,0 × 4,6 м

**1 420 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Модульная баня с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Печь:** Ермак-12 Классика, дымоход — сэндвич-труба через крышу
- **Отделка парной:** осиновая вагонка
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,2 до 2,4 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Бани модульные Сканди-Лофт с туалетом и душем







МБЛ-1

## Баня модульная Сканди-Лофт с санузлом

6,0 × 4,6 м

**1 370 000 ₽**







МБЛ-2

## Баня модульная Сканди-Лофт с санузлом

7,0 × 4,6 м

**1 390 000 ₽**






МБЛ-3

## Баня модульная Сканди-Лофт с санузлом

8,0 × 4,6 м

**1 590 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Модульная баня Сканди-Лофт с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** укрывная и лессирующая краска
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ ламинированный профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ ламинированный профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлочерепица
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Печь:** Ермак-12 ПС Классика с жаропрочным стеклом в топочной дверце
- **Отделка парной:** осиновая вагонка сорт А
- **Мебель в парной:** двухъярусные полки из осины
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,2 до 2,4 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Домики мобильные







Д-2

## Домик мобильный

6,0 × 2,3 м

**470 000 ₽**







Д-4

## Домик мобильный

7,0 × 2,3 м

**490 000 ₽**






Д-6

## Домик мобильный

8,0 × 2,3 м

**540 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Домик мобильный

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** 2,2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Домики мобильные с туалетом и душем







Д-7

## Домик мобильный с санузлом

6,0 × 2,3 м

**520 000 ₽**







Д-8

## Домик мобильный с санузлом

7,0 × 2,3 м

**540 000 ₽**






Д-9

## Домик мобильный с санузлом

8,0 × 2,3 м

**610 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Домик мобильный с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** 2,2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Домики мобильные Скандинавия с туалетом и душем







ДС-4

## Домик мобильный Скандинавия с санузлом

6,0 × 2,3 м

**540 000 ₽**







ДС-5

## Домик мобильный Скандинавия с санузлом

7,0 × 2,3 м

**570 000 ₽**






ДС-6

## Домик мобильный Скандинавия с санузлом

8,0 × 2,3 м

**640 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Домик мобильный Скандинавия с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х2,3 м. 7х2,3 м. 8х2,3 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** с подъёмом от 2,0 до 2,2 м
- **Фундамент:** бетонные блоки (незаглубленные)

### Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Домики модульные с санузлом и террасой







ДСТ-1

## Домик модульный с санузлом и террасой

6,0 × 4,6 м

**880 000 ₽**







ДСТ-2

## Домик модульный с санузлом и террасой

7,0 × 4,6 м

**920 000 ₽**






ДСТ-3

## Домик модульный с санузлом и террасой

8,0 × 4,6 м

**1 080 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Домик модульный с санузлом и террасой

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** с подъёмом от 2,0 до 2,2 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Дома модульные с туалетом и душем







МД-1

## Дом модульный с санузлом и террасой

6,0 × 4,6 м

**1 050 000 ₽**







МД-2

## Дом модульный с санузлом и крыльцом

6,0 × 4,6 м

**1 070 000 ₽**






МД-3


## Дом модульный с санузлом

6,0 × 4,6 м

**1 120 000 ₽**

# Дома модульные с туалетом и душем







МД-4

## Дом модульный с санузлом и террасой

7,0 × 4,6 м

**1 070 000 ₽**







МД-5

## Дом модульный с санузлом и крыльцом

7,0 × 4,6 м

**1 090 000 ₽**






МД-6


## Дом модульный с санузлом

7,0 × 4,6 м

**1 140 000 ₽**

# Дома модульные с туалетом и душем







МД-7

## Дом модульный с санузлом и террасой

8,0 × 4,6 м

**1 300 000 ₽**







МД-8

## Дом модульный с санузлом и крыльцом

8,0 × 4,6 м

**1 320 000 ₽**






МД-9

## Дом модульный с санузлом

8,0 × 4,6 м

**1 390 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Модульный дом с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** антисептик тонирующий (цветной)
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлический профилированный лист с оцинкованным покрытием
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,2 до 2,4 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла








Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов

# Дома модульные Сканди-Лофт с туалетом и душем







МДЛ-1

## Дом модульный Сканди-Лофт с санузлом

6,0 × 4,6 м

**1 270 000 ₽**







МДЛ-2

## Дом модульный Сканди-Лофт с санузлом

7,0 × 4,6 м

**1 290 000 ₽**






МДЛ-3

## Дом модульный Сканди-Лофт с санузлом

8,0 × 4,6 м

**1 490 000 ₽**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Модульный дом Сканди-Лофт с туалетом и душем

Типовые размеры: 6х4,6 м. 7х4,6 м. 8х4,6 м

- **Конструкция стен:** каркас деревянный, облицовка снаружи — имитация бруса, отделка внутри — вагонка, утепление — минеральная вата
- **Наружная покраска стен:** укрывная и лессирующая краска
- **Утепление пола и потолка:** минеральная вата
- **Чистовой пол:** доска пола шпунтованная
- **Дверь входная:** ПВХ ламинированный профиль (стеклопакет)
- **Двери внутренние:** деревянные филенчатые
- **Окна:** панорамные ПВХ ламинированный профиль (стеклопакет)
- **Кровля:** металлочерепица
- **Электрика:** проводка, светильники, розетки, автоматический выключатель
- **Высота потолка:** с подъемом от 2,2 до 2,4 м
- **Фундамент:** в стоимость не входит

## Комплектация санузла

- унитаз
- раковина со смесителем
- душевой поддон металлический
- шторка для душа с карнизом
- душевой комплект (смеситель и лейка)
- электрический водонагреватель-бойлер 50 л
- электрический полотенцесушитель настенный
- разводка труб водоснабжения и канализации внутри санузла







Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов